


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ C-C

**P1**  
*Podłoga na gruncie - wysładzina*  
- WYKŁADZINA PCV FORBO MARMORETTE  
- WYLEWKĄ SAMOPOZIOMUJĄCA - 0,5CM  
- WYLEWKĄ BETONOWĄ - 6CM  
- FOLIA PCV  
- IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR XPS - 2x6 CM NA ZAKŁAD  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- **PLYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 12CM**  
- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS  
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA CEMENTEM - 30CM  
- GRUNT RODZIMY

**P2**  
*Taras użytkowy - nadwieszony*  
- PLYTKA BETONOWA TARASOWA - 4CM  
- PUSTKA POWIETRZNA  
- KRUSZYWO DROBNE DRENAŻOWE - 2-4CM  
- FOLIA GEOGREEN Z ZESPOLONĄ Z GEOWŁOKNINĄ - 0,7CM  
- WARSZTWA SPADKOWA 2% Z CHUDEGO BETONU - 2-5CM  
- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKALAD Z USKOKIEM  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- **PLYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM**  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYRODUR XPS 100 - 10CM  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- CIEŃKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031 KREISEL (KOLOR NR-24340)  
**P3**  
*Stropodach odwieszony (przy świetlikach)*  
- KRUSZYWO DROBNE DRENAŻOWE - 5-12CM  
- FOLIA GEOGREEN Z ZESPOLONĄ Z GEOWŁOKNINĄ - 0,7CM  
- WARSZTWA SPADKOWA 2% Z CHUDEGO BETONU - 2-5CM  
- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKALAD Z USKOKIEM  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- **PLYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM**  
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND  
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT  
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

**P4**  
*Ciepły piasek*  
- KOSTKA BRUKOWA - 6CM  
- PUSTKA POWIETRZNA  
- KRUSZYWO DROBNE DRENAŻOWE - 2-4CM  
- PODSYPKA CEMENTOWA STABILIZOWANA - 7CM  
- FOLIA GEOGREEN Z ZESPOLONĄ Z GEOWŁOKNINĄ - 0,7CM  
- WARSZTWA SPADKOWA 2% Z CHUDEGO BETONU - 2-5CM  
- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKALAD Z USKOKIEM  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- **PLYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM**  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYRODUR XPS 100 - 10CM  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- CIEŃKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031 KREISEL (KOLOR NR-24340)  
**P5**  
*Strop podestu*  
- KOSTKA BRUKOWA NA PODKŁADZIE - 6+4CM  
- WARSZTWA DOCISKOWA Z BETONU - 5CM  
- STYRODUR XPS - 10+5CM NA ZAKALAD  
- WARSZTWA CHUDEGO BETONU - 10CM  
- PLYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM

**P7**  
*Taras użytkowy - nadwieszony stropodach pochylony*  
- PLYTKA BETONOWA TARASOWA - 4CM  
- KRUSZYWO DROBNE DRENAŻOWE - 2-4CM  
- FOLIA KUBEŁKOWA TEFOND HP  
- MEMBANA EPDM  
- GEOWŁOKNINA  
- WARSZTWA SPADKOWA 2% - 2-5CM  
- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKALAD Z USKOKIEM  
- **PLYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM**  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER CONNECT  
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER-IN FAST  
- STYRODUR XPS 100 - 10CM  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- CIEŃKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031 KREISEL (KOLOR NR-24332)  
**S1a**  
*Lawa fundamentowa (izolacja)*  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- **ŻELBETOWA LAWA FUNDAMENTOWA**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820

**S1**  
*Ściana zewnętrzna konstrukcyjna*  
- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS  
- STYRODUR XPS - 10CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYRODUR XPS - 10CM  
- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS  
**S1a**  
*Lawa fundamentowa (izolacja)*  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- **ŻELBETOWA LAWA FUNDAMENTOWA**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820

**S3**  
*Ściana wewnętrzna konstrukcyjna (cokoł mokry)*  
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST  
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT  
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYRODUR XPS - 10CM  
- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS  
**S3a**  
*Ściana wewnętrzna konstrukcyjna (cokoł suchy)*  
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST  
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT  
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYRODUR XPS - 10CM  
- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS

**S5**  
*Ściana wewnętrzna silikowa - 25 cm*  
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST  
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT  
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND  
- **BŁOCKI YTONG SILKA E24S - 24CM**  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYRODUR XPS - 10CM  
- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS  
**S5a**  
*Ściana wewnętrzna systemowa glazurująca jednostronnie (KNAUF K-LINE) - 10,5 cm*  
- SILIKON SANITARNY KNAUF  
- FUGA ELASTYCZNA KNAUF ELASTIC PLUS  
- PŁYTKI GLAZUROWE (DO 2,0M)  
- KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K1  
- KNAUF HAFTGROUND  
- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS  
- 2 x **PLYTA G-K RIGIPS PRO TYP H2**  
- KONSTRUKCJA Z PROFILU CW50 I UW50 ULTRASIL (WYPEŁNIENIE Z WELNY ISOVER AKU-PLYTA)  
- 2 x **PLYTA G-K RIGIPS PRO TYP A**  
- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS  
- KNAUF HAFTGROUND  
- KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K1  
- PŁYTKI GLAZUROWE (DO 2,0M)  
- FUGA ELASTYCZNA KNAUF ELASTIC PLUS  
- SILIKON SANITARNY KNAUF

**S6**  
*Ściana wewnętrzna systemowa glazurująca dwustronnie (KNAUF K-LINE) - 10,5 cm*  
- SILIKON SANITARNY KNAUF  
- FUGA ELASTYCZNA KNAUF ELASTIC PLUS  
- PŁYTKI GLAZUROWE (DO 2,0M)  
- KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K1  
- KNAUF HAFTGROUND  
- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS  
- 2 x **PLYTA G-K RIGIPS PRO TYP H2**  
- KONSTRUKCJA Z PROFILU CW50 I UW50 ULTRASIL (WYPEŁNIENIE Z WELNY ISOVER AKU-PLYTA)  
- 2 x **PLYTA G-K RIGIPS PRO TYP A**  
- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS  
- KNAUF HAFTGROUND  
- KLEJ DO PŁYTEK KNAUF K1  
- PŁYTKI GLAZUROWE (DO 2,0M)  
- FUGA ELASTYCZNA KNAUF ELASTIC PLUS  
- SILIKON SANITARNY KNAUF

**S7**  
*Atyka (ocieplona)*  
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR-27566)  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- ZAPRAWA KLEJOWA-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYROPIAN EPS 50 - 5CM  
- MEMBANA EPDM  
- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+  
- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZA  
**S7a**  
*Atyka tarasu (część niska)*  
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR-24340)  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- ZAPRAWA KLEJOWA-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYROPIAN EPS 50 - 5CM  
- MEMBANA EPDM  
- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+  
- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZA

**S7b**  
*Atyka tarasu (część niska)*  
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR-27566)  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- ZAPRAWA KLEJOWA-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYROPIAN EPS 50 - 5CM  
- MEMBANA EPDM  
- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+  
- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZA  
**S7c**  
*Atyka tarasu (część wysoka)*  
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR-27566)  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- ZAPRAWA KLEJOWA-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYROPIAN EPS 50 - 5CM  
- MEMBANA EPDM  
- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+  
- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZA

**S8**  
*Ściana zewnętrzna osłonowa (elewacja lekka mokra)*  
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST  
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT  
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND  
- **BŁOCKI SILKA E15 - 15CM**  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYROPIAN EPS 50 - 5CM  
- MEMBANA EPDM  
- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+  
- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZA

**S9**  
*Ściana zewnętrzna konstrukcyjna tarasu podniesionego (cokoł)*  
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR-27566)  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- ZAPRAWA KLEJOWA-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYROPIAN EPS 50 - 5CM  
- MEMBANA EPDM  
- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+  
- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZA  
**S9a**  
*Krośka atyka (przedłużenie cokołu)*  
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR-27566)  
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332  
- ZAPRAWA KLEJOWA-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225  
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO STYRLEP-B 225  
- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- **ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM**  
- 2 WARSZTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820  
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU  
- STYROPIAN EPS 50 - 5CM  
- MEMBANA EPDM  
- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+  
- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZA

UWAGI:  
- WSKAZANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!  
- NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW!  
- RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ JEDYŃCZYNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI!

**studio architektury ArchiGROUP**  
ul. Szopena 27/1, 35-055 Rzeszów  
TEL./FAX 017-8621974, NIP 813-282-59-60

BRANŻA: ARCHITEKTURA		IMIE I NAZWISKO		NUMER UPŁ.		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. Marek Chrobak		A-100/00			
SPRAWDZAŁ		mgr inż. arch. Andrzej Depa		A-99/00			
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Maciej Nerc					
NR DZIAŁEK:		4562, 4562, 4574 obr. 001 Strzyżów		ADRES INWESTYCJI:			
PROJEKT:		PROJEKT ROZBUDOWY CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI		ul. Polna, Strzyżów			
INWESTOR: Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie				ul. Polna 1, Strzyżów			
SKALA:		TYTUŁ RYS.: PRZEKROJE A-A, C-C		FAZA: PW		DATA: SIERPIEŃ 2016 r.	
1:50						BRANŻA: NR: REWIZJA: A -05-02	